

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS

Y ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA

DEL MUNICIPIO

San Sebastián de los Reyes, 31 de marzo de 2.014

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

OBJETO CONTRATO

El objeto del presente contrato es la ejecución del pintado de diversos colegios públicos y la Escuela de Música y Danza del municipio.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de **setenta y tres mil seiscientos setenta y seis euros con cincuenta y dos céntimos (73.676,52 €)** y un IVA del 21 % repercutido de quince mil cuatrocientos setenta y dos euros con siete céntimos **(15.472,07 €)**.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de ejecución del contrato se establece en cincuenta y cinco días naturales, que serán del 1 julio al 24 de agosto del presente año.

LUGAR DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

El lugar de recepción y entrega de las obras será en cada caso el edificio municipal donde estas se hayan ejecutado.

San Sebastián de los Reyes, 31 de marzo de 2.014



Fdo.: D. Víctor Bribián Insuga

MEMORIA

C.E.I.P. TERESA DE CALCUTA

Ubicación: Calle Clara Campoamor, 3

Se pintará el ala de educación primaria de la planta baja y 1ª planta, así como pasillos y escalera de la misma zona.

Igualmente se pintará el ala de infantil en su totalidad, aulas y pasillos.

Se pintará una superficie de falso techo de placas que están manchadas de restos de humedades en el vestíbulo de entrada a infantil.

También se pintará la sala de usos múltiples situada en planta baja.

La pintura se realizara sobre los paramentos verticales con pintura plástica y se respetarán los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

C.E.I.P. ANTONIO MACHADO

Ubicación: Avenida Valencia, 7

- Edificio Principal:

Se pintarán con pintura al temple los techos de los aseos, comedor y la cocina, previo raspado y saneado de las zonas en mal estado.

Se pintará con pintura plástica, previo raspado y saneado de las zonas en mal estado, las paredes de todo el edificio.

Se respetarán los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

- Edificio Infantil:

Se pintará con pintura plástica, previo raspado y saneado de las zonas en mal estado, las paredes de todo el edificio.

Se respetarán los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

C.E.I.P. FUENTESANTA

Ubicación: calle Real, 114

- Edificio principal:

Se pintarán con pintura al temple los techos de los aseos, comedor y la cocina, previo raspado y saneado de las zonas en mal estado.

Se pintará con pintura plástica, previo raspado y saneado de las zonas en mal estado, las paredes de todo el edificio, según medición.

Se pintarán los radiadores del comedor.

Se respetarán los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

- Edificio infantil:

Se pintará con pintura plástica, previo raspado y saneado de las zonas en mal estado, las paredes de todo el edificio, según medición.

Se pintará con esmalte la cerrajería exterior de las puertas de salida al patio, así como las barandillas y rejas.

Se respetarán los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en:

raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

C.E.I.P. SAN SEBASTIAN

Ubicación: Avenida Valencia, 5

Se pintarán los paramentos verticales de aulas, talleres, tutorías y comedores en su totalidad, en las zonas comunes y escaleras se pintara solamente el zócalo, se realizará con pintura plástica, según medición.

Se pintarán los techos de aseos y cocina con pintura al temple.

Se pintarán las puertas y ventanas interiores del centro según medición, con pintura al esmalte sintético, realizando un repaso y emplastecido previo al pintado.

Se pintará el muro de cerramiento del vallado por la cara exterior, de los tres colegios de la Avenida Valencia (San Sebastián, Antonio Machado y León Felipe), a base de pintura plástica exteriores, previo raspado y emplastecido de superficie.

Se respetarán los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA

Ubicación: avenida Moscatelar, 15

- Edificio principal:

Se pintarán los paramentos verticales de todo el edificio con pintura plástica, según medición, a excepción de las salas polivalentes grandes.

Se pintarán los techos de aseos, cocina y comedor con pintura al temple.

Se pintará el muro exterior de la valla de la calle Moscatelar y los muros de hormigón de medianería con el instituto, así como el de la pista deportiva.

Se respetarán los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

- Edificio infantil:

Se pintarán los paramentos verticales de todas las aulas, con pintura plástica, según medición.

Se pintara con pintura plástica el pasillo de distribución, la zona superior del paramento alicatado y el techo.

Se pintarán los techos de aseos con pintura al temple.

Se pintará al esmalte los pilares de los porches así como la puerta de acceso principal y las puertas interiores.

Se respetarán los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA

Ubicación: Paseo Guadalajara cv Palencia

Se pintarán todos los paramentos verticales de las plantas baja, primera y segunda, de la planta sótano solo se pintaran los paramentos del vestíbulo del Aula Magna y pasillo de distribución, según medición.

Se respetarán los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

San Sebastián de los Reyes, 31 de marzo de 2.014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Bribián Insuga', written over a horizontal line.

D. Víctor Bribián Insuga

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	C.E.I.P. TERESA DE CALCUTA								
01.01	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aulas primaria: 12 Ud.	48	6,70		1,80				578,88
	aula grande en 1ª P	2	6,70		1,80				24,12
		2	8,60		1,80				30,96
	aulas pequeñas PB: 2Ud.	4	6,70		1,80				48,24
		4	4,30		1,80				30,96
	pasillos P 1º	1	20,50		1,40				28,70
		1	22,85		1,40				31,99
		1	10,25		1,40				14,35
		1	1,50		1,40				2,10
		2	12,63		1,40				35,36
		1	14,93		1,40				20,90
		1	17,87		1,40				25,02
		1	7,58		1,40				10,61
		1	4,15		1,40				5,81
	escalera	3	7,00		2,50				52,50
	sala usos multiples PB	2	11,70		2,80				65,52
		2	9,65		1,80				34,74
	pilares sala	8	0,45		1,80				6,48
	Vestibulo aseos PB y P 1º	2	10,00						20,00
	Pasillos PB	1	17,57		1,40				24,60
		1	26,54		1,40				37,16
		1	7,70		1,40				10,78
		2	12,63		1,40				35,36
		1	19,42		1,40				27,19
		1	14,90		1,40				20,86
	aulas planta 1º usos varios: 3 Ud	2	6,75		1,80				24,30
		6	7,50		1,80				81,00
		2	6,30		1,80				22,68
		2	5,65		1,80				20,34
	comedor	2	15,80		1,40				44,24
		2	15,00		1,40				42,00
	Aulas Infantiles: 6 ud	12	6,97		1,80				150,55
		12	7,17		1,80				154,87
	aula infantil grande	2	6,97		1,80				25,09
		2	8,60		1,80				30,96
	pasillo infantil	2	28,35		1,40				79,38
	tutoria 1ª planta	2	6,05		1,40				16,94
		2	1,80		1,40				5,04
							1.920,58		5.934,59
							1.920,58	3,09	5.934,59
01.02	UD NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION								
	Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00			1,00
							1,00	1,00	1,00
	TOTAL 01.....								5.935,59

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	C.E.I.P. ANTONIO MACHADO								
02.01	EDIFICIO PRINCIPAL								
02.01.01	M² PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO								
	M² Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aseos	6	6,20	2,30		85,56			
	cocina (+ 50 % por forjado)	1,5	7,52	4,40		49,63			
	aseo nuevo PB	1,5	4,90	3,80		27,93	163,12		244,68
							163,12	1,50	244,68
02.01.02	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aulas, 19 ud. incluida infomatica	38	6,50		3,00	741,00			
		38	8,95		3,00	1.020,30			
	biblioteca, solo un paramento libre	1	6,50		3,00	19,50			
	pasillos plantas 1ª y 2ª	4	32,00		3,00	384,00			
		4	9,15		3,00	109,80			
		4	18,10		3,00	217,20			
	pasillos planta baja	1	10,90		3,00	32,70			
		2	12,80		3,00	76,80			
		2	17,65		3,00	105,90			
	vestibulo entrada	2	5,50		3,00	33,00			
		1	4,80		3,00	14,40			
	escaleras 2 ud	8	4,25		3,50	119,00			
		4	3,10		3,00	37,20			
	hall secretaria	2	8,00		2,50	40,00			
		2	5,00		2,50	25,00			
	direccion	2	3,10		2,50	15,50			
		2	3,75		2,50	18,75			
	jefe estudios	2	2,85		2,50	14,25			
		2	3,75		2,50	18,75			
	secretaria	2	6,50		2,50	32,50			
		2	4,50		2,50	22,50			
	sala profesores	2	8,65		2,50	43,25			
		2	5,50		2,50	27,50			
	AMPA	2	2,80		3,00	16,80			
		2	5,00		3,00	30,00			
	Sala polivalente	2	15,10		3,00	90,60			
		2	6,50		3,00	39,00			
		2	2,10		3,00	12,60			
	comedor	2	18,00		1,60	57,60			
		2	6,50		1,60	20,80	3.436,20		10.617,86
							3.436,20	3,09	10.617,86
02.01.03	UD NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION								
	Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
	TOTAL 02.01								10.863,54

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02	EDIFICIO INFANTIL								
02.02.01	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	sala psicomotricidad	2	6,10		2,72				33,18
		2	8,05		2,72				43,79
	tutoria	2	3,26		2,72				17,73
		2	3,67		2,72				19,96
	aulas	8	8,05		1,40				90,16
		8	6,41		1,40				71,79
		8	1,47		1,40				16,46
		8	1,44		1,40				16,13
	tutoria	2	3,46		2,72				18,82
		2	4,35		2,72				23,66
	biblioteca	2	4,56		2,72				24,81
		2	4,35		2,72				23,66
	pasillo	2	15,11		1,40				42,31
		2	45,00		1,40				126,00
		2	1,76		2,72				9,57
							578,03		1.786,11
							578,03	3,09	1.786,11
	TOTAL 02.02								1.786,11
	TOTAL 02								12.649,65

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	C.E.I.P. FUENTESANTA								
03.01	EDIFICIO PRINCIPAL								
03.01.01	M² PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO								
	M² Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	Cocina	1	7,25	4,45		32,26			
	comedor	1	9,00	6,40		57,60			
	aseos	4	4,45	2,70		48,06			
		1	3,65	1,90		6,94			
		2	3,00	1,50		9,00	153,86		230,79
							153,86	1,50	230,79
03.01.02	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	8 aulas, incluido informatica	16	9,00		2,70	388,80			
		16	6,70		2,70	289,44			
	aula 1º planta pantalla digital	2	6,20		2,70	33,48			
		2	4,50		2,70	24,30			
	aula musica	2	13,60		2,70	73,44			
		2	6,70		2,70	36,18			
	sala profesoras	2	6,30		2,70	34,02			
		2	4,50		2,70	24,30			
	jefe estudios	2	3,50		2,70	18,90			
		2	4,20		2,70	22,68			
	vestibulo	4	3,20		2,70	34,56			
		4	2,50		2,70	27,00			
	tutorias	4	3,00		2,70	32,40			
		4	4,65		2,70	50,22			
	secretaria	4	3,05		2,70	32,94			
		4	4,30		2,70	46,44			
		2	3,20		2,70	17,28			
	Comedor	2	9,00		2,70	48,60			
		2	6,40		2,70	34,56			
	entrada	2	4,80		1,50	14,40			
	pasillos	4	27,00		0,70	75,60	1.359,54		4.200,98
							1.359,54	3,09	4.200,98
03.01.04	UD NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION								
	Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
TOTAL 03.01									4.432,77

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.02	EDIFICIO INFANTIL								
03.02.01	M ² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR M ² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	Aulas	4	7,30		2,50	73,00			
		4	7,50		3,30	99,00			
	pasillos	4	4,00		2,50	40,00			
		4	1,00		2,50	10,00			
	Hall	2	3,00		2,50	15,00	237,00		732,33
							237,00	3,09	732,33
03.02.02	M ² ESMALTE SOBRE CARPINTERIA M ² Esmalte sintético sobre carpintería metálica o de madera, dos manos.								
	puertas metálicas exteriores patio	8	1,00		2,05	16,40			
	rejas	4	4,40		1,50	26,40			
	barandillas	4	4,20		1,00	16,80	59,60		438,06
							59,60	7,35	438,06
03.02.03	UD NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensación de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
	TOTAL 03.02								1.171,39
	TOTAL 03								5.604,16

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	C.E.I.P. SAN SEBASTIAN								
04.01	M² PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO								
	M² Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aseos (6 bloque completos)	6	6,30	4,30		162,54			
	cocina (+ 50 % por forjado)	1,5	6,30	9,00		85,05			
		1,5	3,00	3,00		13,50			
		1,5	3,50	2,20		11,55	272,64		408,96
							272,64	1,50	408,96
04.02	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aulas (19 Ud.) (biblioteca no)	38	6,30	2,90		694,26			
		38	9,00	2,90		991,80			
	Religion 1ª planta	2	9,00	2,90		52,20			
		2	4,00	2,90		23,20			
	Aula PT 1ª planta	2	4,00	2,90		23,20			
		2	4,50	2,90		26,10			
	Taller 1ª planta	2	11,00	2,90		63,80			
		2	2,20	2,90		12,76			
	Aula Tulipanes 1ª planta	2	6,25	2,90		36,25			
		2	4,50	2,90		26,10			
	Sala psicomotricidad	2	13,50	2,90		78,30			
		2	6,50	2,90		37,70			
	aula AL 2ª planta	2	4,50	2,90		26,10			
		2	4,10	2,90		23,78			
	Aula PT 2ª planta	2	9,00	2,90		52,20			
		2	4,10	2,90		23,78			
	comedor primaria	2	18,00	1,60		57,60			
		4	6,30	1,60		40,32			
	comedor infantil	2	9,00	2,90		52,20			
		2	6,30	2,90		36,54			
	Aula religion planta baja	2	4,50	2,90		26,10			
		2	6,30	2,90		36,54			
	pasillo direccion	2	18,00	2,90		104,40			
		2	2,20	2,90		12,76			
	vestibulo principal	2	18,00	1,50		54,00			
		2	6,30	1,50		18,90			
	Pasillos	6	23,00	1,50		207,00			
		4	20,75	1,50		124,50			
		2	22,84	1,50		68,52			
		2	8,50	1,50		25,50			
		2	15,20	1,50		45,60			
	escaleras	10	6,50	1,50		97,50			
		5	4,30	1,50		32,25			
		3	4,50	1,50		20,25			
	gimnasio	2	18,10	5,00		181,00			
		2	10,50	5,00		105,00			
	pasillo gimnasio	2	2,20	2,80		12,32			
		2	4,60	2,80		25,76	3.576,09		11.050,12
							3.576,09	3,09	11.050,12

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.03	M² PINTURA PLASTICA COLOR EXTERIOR M² Pintura plástica exteriores, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	Zocalo Avenida Valencia	1	253,00		1,00	253,00	253,00		1.454,75
							253,00	5,75	1.454,75
04.04	M² ESMALTE SOBRE CARPINTERIA M² Esmalte sintético sobre carpintería metálica o de madera, dos manos. puertas: 116 hojas ventanas aulas y salas: 108 ud.								
	puertas: 116 hojas	232	0,90		2,10	438,48			
	ventanas aulas y salas: 108 ud.	216	1,60		0,60	207,36	645,84		4.746,92
							645,84	7,35	4.746,92
04.05	UD NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensación de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
TOTAL 04.....									17.661,75

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA								
05.01	EDIFICIO PRINCIPAL								
05.01.01	M² PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO								
	M² Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	Aseo P.B.	2	5,30	2,40					25,44
	Aseo profesores P.B.	4	3,80	2,00					30,40
		1	2,00	2,00					4,00
	Aseos profesores 1ª y 2ª	2	2,00	2,00					8,00
	Aseo P 1ª y 2ª	6	5,30	2,40					76,32
	Aseo patio	2	5,30	2,40					25,44
	comedor	1	16,50	7,60					125,40
	Cocina	1	7,60	4,00					30,40
	almacen cocina	1	2,00	3,80					7,60
							333,00		499,50
							333,00	1,50	499,50
05.01.02	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aula musica	2	8,40		2,90				48,72
		2	7,60		2,90				44,08
	estanterias aula musica	72	1,00	0,50					36,00
	aulas	32	8,25		2,90				765,60
		32	7,55		2,90				700,64
	comedor	2	16,50		2,90				95,70
		2	7,60		2,90				44,08
	consejería	2	2,70		3,30				17,82
		2	2,00		3,30				13,20
	Orientacion	2	7,60		2,90				44,08
		2	4,20		2,90				24,36
	Sala profesores	2	7,60		2,90				44,08
		2	4,20		2,90				24,36
	Almacen cocina	2	2,00		2,90				11,60
		2	3,80		2,90				22,04
	tutorias	6	4,10		2,90				71,34
		6	3,75		2,90				65,25
	Cuarto limpieza P.B.	2	3,80		2,90				22,04
		2	2,00		2,90				11,60
	Cuarto limpieza 1ª y 2ª	2	2,40		2,90				13,92
		2	2,70		2,90				15,66
	APA	2	3,80		2,90				22,04
		2	2,00		2,90				11,60
		2	3,75		2,90				21,75
		2	4,10		2,90				23,78
	vestibulo direccion	2	3,96		2,90				22,97
		2	3,80		2,90				22,04
	direccion y secretaria	8	4,06		2,90				94,19
							2.354,54		7.275,53
							2.354,54	3,09	7.275,53

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.01.03	M ² PINT.PLÁST.EXT. BUENA ADHER. COLOR M ² Pintura plástica color, lisa mate tipo Vinilmat, buena adherencia en exterior climas benevolos, sobre muro de hormigon o enfoscado, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.								
	valla Avda moscatelar	1	30,85		2,40	74,04			
		1	45,50		1,30	59,15			
	muro medianero instituto	1	6,32		1,35	8,53			
		1	4,22		2,13	8,99			
		1	6,00		1,70	10,20			
		1	17,50		1,10	19,25			
		1	3,85		0,55	2,12			
		1	4,60		1,10	5,06			
		1	3,50		1,90	6,65			
		1	5,30		0,95	5,04			
		1	4,90		1,30	6,37			
	muro pista deportiva	1	72,00		2,65	190,80			
	rampa metalica	1	20,00		1,50	30,00			
		1	8,25		2,00	16,50	442,70		2.377,30
							442,70	5,37	2.377,30
05.01.04	UD NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1					1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
									10.153,33
TOTAL 05.01									10.153,33
05.02	EDIFICIO INFANTIL								
05.02.01	M ² PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO M ² Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aseos profesores	2	3,65	2,00		14,60			
	aseos	2	3,65	3,75		27,38	41,98		62,97
							41,98	1,50	62,97
05.02.02	M ² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR M ² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aulas	8	7,05		3,00	169,20			
		8	7,65		3,00	183,60			
	pasillo	1	66,70		2,00	133,40			
	pasillo techo	1	66,70	2,50		166,75	652,95		2.017,62
							652,95	3,09	2.017,62
05.02.03	M ² ESMALTE SOBRE CARPINTERIA M ² Esmalte sintético sobre carpintería metálica o de madera, dos manos.								
	puertas metalicas exteriores patio	4	0,90		2,50	9,00			
	pilares porches	13	0,70		3,60	32,76			
	puertas interiores	18	1,00		3,00	54,00	95,76		703,84
							95,76	7,35	703,84

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.02.04	UD NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION								
	Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensación de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
	TOTAL 05.02								2.785,43
	TOTAL 05.....								12.938,76

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06	ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA								
06.01	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	PLANTA SOTANO								
	Hall aula Magna	1	6,75		4,50				30,38
		1	2,90		2,50				7,25
		1	8,20		2,50				20,50
		1	4,50		2,00				9,00
		1	2,90	8,20					23,78
		1	4,50		4,50				20,25
		1	7,20		2,50				18,00
	pasillo ascensor	2	9,80		2,65				51,94
	PLANTA BAJA								
	hall principal	1	6,00		2,20				13,20
		1	5,00		3,00				15,00
		1	1,26		3,00				3,78
		1	3,94		0,60				2,36
		1	4,54		0,60				2,72
	secretaria	2	6,70		2,60				34,84
		2	5,20		2,60				27,04
	pasillo trasero	1	11,63		2,60				30,24
		1	9,65		2,60				25,09
		1	6,85		2,60				17,81
		1	8,17		2,60				21,24
	despacho 1	1	4,85		2,60				12,61
		2	3,80		2,60				19,76
	despacho 2	2	3,80		2,60				19,76
		1	4,85		2,60				12,61
	despacho 3	2	6,60		2,60				34,32
		1	5,00		2,60				13,00
	despacho 4	2	6,60		2,60				34,32
		1	2,95		2,60				7,67
	hall patio	2	4,05		2,60				21,06
		1	3,65		2,60				9,49
	biblioteca	1	8,35		2,60				21,71
		1	5,05		2,60				13,13
		2	8,40		2,60				43,68
	pasillo aseos	2	5,55		2,60				28,86
		2	1,12		2,60				5,82
	pared rampa	1	10,25		2,80				28,70
	PLANTA PRIMERA								
	AULA 101	2	5,15		2,50				25,75
		2	6,85		2,50				34,25
	AULA 102	2	4,75		2,50				23,75
		2	5,34		2,50				26,70
	AULA 103	2	5,34		2,50				26,70
		2	4,75		2,50				23,75
	AULA 104	2	4,75		2,50				23,75
		2	5,34		2,50				26,70
	AULA 105	2	4,55		2,50				22,75
		2	6,75		2,50				33,75
	AULA 106	2	7,30		2,50				36,50
		2	4,40		2,50				22,00
	AULA 107	2	7,30		2,50				36,50
		2	4,28		2,50				21,40
	HALL AULAS	4	2,30		2,50				23,00

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		4	1,20		2,50	12,00			
	AULA 108	2	7,30		2,50	36,50			
		2	5,25		2,50	26,25			
	AULA 109	2	4,35		2,50	21,75			
		2	3,78		2,50	18,90			
	AULA 110	2	3,78		2,50	18,90			
		2	4,37		2,50	21,85			
	AULA 111	2	4,78		2,50	23,90			
		2	5,17		2,50	25,85			
	AULA 112	2	5,00		2,50	25,00			
		2	5,17		2,50	25,85			
	AULA 112 BIS	2	5,00		2,50	25,00			
		2	3,32		2,50	16,60			
	MURETE PATIO	2	4,50		1,00	9,00			
		1	7,20		1,00	7,20			
	ZONAS COMUNES	2	10,60		2,57	54,48			
		2	12,00		2,57	61,68			
	ESCALERA	1	7,30		1,50	10,95			
	PILARES	16	0,50		2,57	20,56			
	PASILLO AULAS	2	5,22		2,50	26,10			
		2	1,48		2,50	7,40			
	PLANTA SEGUNDA								
	AULA 201	2	5,15		2,50	25,75			
		2	6,85		2,50	34,25			
	AULA 202	2	4,75		2,50	23,75			
		2	5,34		2,50	26,70			
	AULA 203	2	5,34		2,50	26,70			
		2	4,75		2,50	23,75			
	AULA 204	2	4,75		2,50	23,75			
		2	5,34		2,50	26,70			
	AULA 205	2	4,55		2,50	22,75			
		2	6,75		2,50	33,75			
	AULA 206	2	7,30		2,50	36,50			
		2	4,40		2,50	22,00			
	AULA 207	1	7,30		2,50	18,25			
		1	5,80		2,50	14,50			
		1	7,30		0,50	3,65			
		1	5,80		0,50	2,90			
	HALL AULAS	2	2,90		2,60	15,08			
	AULA 208	1	8,70		1,50	13,05			
		1	9,35		1,50	14,03			
		1	9,35		3,35	31,32			
	AULA 209	1	8,70		2,50	21,75			
		1	8,70		1,50	13,05			
		2	4,15		2,50	20,75			
	AULA 210	1	8,70		3,35	29,15			
		3	1,60		2,35	11,28			
		1	1,00		2,35	2,35			
	MURETE PATIO	2	4,50		1,00	9,00			
		1	7,20		1,00	7,20			
	ZONAS COMUNES	2	10,60		2,57	54,48			
		2	12,00		2,57	61,68			
	ESCALERA	1	7,30		1,50	10,95			
	PILARES	16	0,50		2,57	20,56	2.305,22		7.123,13
							2.305,22	3,09	7.123,13
	TOTAL 06.....								7.123,13
	TOTAL.....								61.913,04

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS PUBLICOS 2.014

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
1º	C.E.I.P. TERESA DE CALCUTA.....	5.935,59
2º	C.E.I.P. ANTONIO MACHADO.....	12.649,65
2-1	EDIFICIO PRINCIPAL.....	10.863,54
2-2	EDIFICIO INFANTIL.....	1.786,11
3º	C.E.I.P. FUENTESANTA.....	5.604,16
3-1	EDIFICIO PRINCIPAL.....	4.432,77
3-2	EDIFICIO INFANTIL.....	1.171,39
4º	C.E.I.P. SAN SEBASTIAN.....	17.661,75
5º	C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA.....	12.938,76
6-1	EDIFICIO PRINCIPAL.....	10.153,33
6-2	EDIFICIO INFANTIL.....	2.785,43
6º	ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.....	7.123,13
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	61.913,04
	13,00 % Gastos generales.....	8.048,70
	6,00 % Beneficio industrial.....	3.714,78
	Suma.....	11.763,48
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	73.676,52
	21% IVA.....	15.472,07
	TOTAL PRESUPUESTO	89.148,59

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

San Sebastian de los Reyes, 31 de marzo de 2014



D. Víctor Bribián Insuga

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL